



说明:

1、本图为赤喀线《桥梁防落梁措施设计图》(图号: 赤桥通-V-02)对正线双线简支箱梁(0.15g<Ag≤0.2g)防落梁措施进行的设计。

2、据统计我公司过隧道架桥机所架设的全部124孔箱梁墩顶垫石都设计有墩顶纵向混凝土挡块。

3、据统计我公司TLJ900架桥机所架设的箱梁中有149孔墩顶垫石也设计有墩顶纵向混凝土挡块。

4、附赤喀线《桥梁防落梁措施设计图》(图号: 赤桥通-V-02)